

# 津別町役場庁舎等建設事業

## 基本設計が完成しました



正面（国道側）イメージ図

2月28日、3月26日に開催された町民説明会、3月11日から25日まで実施された基本設計案に対するパブリックコメント、最終となる第10回審議会（3月25日開催）を経て、3月29日、「津別町庁舎等建設事業基本設計説明書」が完成し、4月1日、津別町役場庁舎等建設審議会会长 加賀谷雅治氏から佐藤多一町長へ答申書が手渡されました。


答申書には、

- 実施設計にあたっては、財政面を含め細部にわたり検討委員会等で検討しながら進めてください。
  - 実施設計にあたっては、町民に対して進捗状況を周知するとともに、できるかぎり意見を取り入れて進めるよう配慮してください。
  - ハード面の充実に加えて、ソフト面についても利用者の視点に立つたものとなるよう進めてください。
- との付帯意見が付記されました。今後は、基本設計を元に9月末をめどとして、より具体的な設計書にあたる実施設計の整備が進められます。
- 答申書の付帯意見は、この実施設計においても、利用者・町民の視点に立った検討、配慮がなされるよう求められる内容となりました。今回は、完成した基本設計の概要についてお知らせします。

- 概算工事費**
- |        |           |
|--------|-----------|
| 建築主体工事 | 10億7600万円 |
| 電気設備工事 | 2億6200万円  |
| 機械設備工事 | 2億5800万円  |
| 計      | 15億9600万円 |
- ※消費税等10%含む。  
※備品費用は、含んでおりません。
- 新庁舎の構造的特色**
- ス・議事堂部分を木造とする耐震性と経済性、美観を備えた混構造
  - 外側をRC造としながら外断熱工法により外壁に地場産材を活用、高断熱・高気密、RC部の長寿命化
  - 外壁を日光や風雨風雪から守る深いひさし
  - 自然採光による照明負荷軽減や吹き抜け構造を利用した換気により冷房負荷軽減を行うエコボイド・ハイサイドライトの採用
  - 停電時でも暖房を含め72時間稼働可能な非常用電源設備
  - 防犯カメラ・各種センサー、ICカードによる入退室管理などのセキュリティ機能
  - 議会中継機能
  - 災害時でも利用可能なトイレ


■本記事についての問い合わせ先  
津別町庁舎等建設審議会事務局（役場総務課）

☎ 76-2151(内線211-2338)



〈今後のスケジュール〉

区分	平成31(令和元)年度				令和2年度				令和3年度			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
新庁舎実施設計	実施設計											
建設工事			建設工事						供用開始			
現庁舎解体工事				設計					解体工事			



一階イメージ図